

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหัวเมืองแห่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลราชกรูด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหัวเมืองแห่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๓๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายมานอน พิลเดช ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสุริยะ คาบุตร กรรมการ

๗.๓ นางสาวจิตาภา ศรีนาค กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยห้วยเหมืองแห้ง หมู่ที่ 3 ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,050.00	1.85	1,942.50	1.4019	2.59	2,723.19
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกวิ่ง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกวิ่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	845.54	35,512.68	1.4019	1,185.36	49,785.23
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	840.00	430.30	361,452.00	1.4019	603.24	506,719.56
10	Expansion Joint	ม.	8.00	186.12	1,488.96	1.4019	260.92	2,087.37
11	Contraction Joint	ม.	72.00	131.37	9,458.64	1.4019	184.17	13,260.07
12	Longitudinal Joint	ม.	210.00	60.47	12,698.70	1.4019	84.77	17,802.31
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	42.00	209.73	8,808.66	1.4019	294.02	12,348.86
14	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	63.00	280.00	17,640.00	1.4019	392.53	24,729.52
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการก่อสร้าง	ชุด	1	3,500.00	-	-	-	3,500.00
					449,002.14	รวม		632,956.11
					ตัวอักษร (-หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) ปรับยอด		630,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

449,002.14

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4019

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวจิตาภา ศรีนาค)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุริยะ คาบุตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายมาโนชน พลเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง