

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสุขสมหวัง หมู่ที่ ๖ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลราชกรูด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสุขสมหวัง หมู่ที่ ๖ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๗๔,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายมานอน พลเดช ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสุริยะ คาบุตร กรรมการ

๗.๓ นางสาวจิตาภา ศรีนาค กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสุขสมหวัง หมู่ที่ 6 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	650.00	1.85	1,202.50	1.4019	2.59	1,685.78
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกวิ่ง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกวิ่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.00	839.88	21,836.88	1.4019	1,177.43	30,613.12
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	520.00	427.37	222,232.40	1.4019	599.13	311,547.60
10	Expansion Joint	ม.	4.00	183.45	733.80	1.4019	257.18	1,028.71
11	Contraction Joint	ม.	44.00	129.06	5,678.64	1.4019	180.93	7,960.89
12	Longitudinal Joint	ม.	130.00	59.71	7,762.30	1.4019	83.71	10,881.97
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	26.00	208.33	5,416.58	1.4019	292.06	7,593.50
14	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการก่อสร้าง	ชุด	1	3,500.00	-	-	-	3,500.00
					264,863.10	รวม		374,811.57
ตัวอักษร (-สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)					ปรับยอด		374,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 264,863.10

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.4019

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวจิตาภา ศรีนาค)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุริยะ คาบุตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายมานอน พลเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง